



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหา และจ้างเหมาก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตประปา ขนาดบ่อ ๖ นิ้ว โดยการ ติดตั้งซั้มเมอร์สซิเบิล ๓ HP และตู้ควบคุมซั้มเมอร์สซิเบิล พร้อมวางระบบไฟฟ้าประปา บริเวณที่วัดป่าหนอง โปรง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด

๑. วงเงินราคากลาง ๑๑๒,๙๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๒. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. บัญชีงบประมาณราคากลาง  
-แบบ ปร.๔  
-แบบ ปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประกาศเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลางในการจ้าง  
เหมาก่อสร้างในครั้งนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายอนุรักษ์ ผ่านสถิน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายภาณุพงศ์ เมธาวิ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายเอนก คำสวัสดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตประปา ขนาดบ่อ ๖ นิ้ว โดยการติดตั้งซัมเมอร์สซิเบิ้ล ๓ HP และตู้ควบคุมซัมเมอร์สซิเบิ้ล พร้อมวางระบบไฟฟ้าประปา บริเวณที่วัดป่าหนองโปรง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. วงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๙๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน - ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตประปา ขนาดบ่อ ๖ นิ้ว โดยการติดตั้งซัมเมอร์สซิเบิ้ล ๓ HP และตู้ควบคุมซัมเมอร์สซิเบิ้ล พร้อมวางระบบไฟฟ้าประปา บริเวณที่วัดหนองโปรง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกำหนด
๕. วันที่คำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เป็น ๑๑๒,๙๐๐.- (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)
- ๖.๑ แบบ พร.๔
- ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| ๑. นายอนุรักษ์ ผ่านสถิน | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภาณุพงศ์ เมธาวิ   | นายช่างโยธา        | กรรมการ       |
| ๓. นายเอนก คำสวัสดิ์    | นายช่างไฟฟ้า       | กรรมการ       |

## ชื่อโครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14

## สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานจำนวน เงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	112,900.00	112,900.00	
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		112,900.00	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ		112,900.00	
ตัวอักษร = (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ์ ผ่านสถิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ เมธาวิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอนก คำสวัสดิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

ปล.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 บริเวณภายในวัดป่าหนองโปร่ง ตำบลตงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตงลาน

คำนวณราคากลางโดย นายเอก คำสวัสดิ์


เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ซีเมนต์ 3 HP	1.00	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
2	ตู้ควบคุมซีเมนต์ 3 HP	1.00	ตู้	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
3	ท่อ PVC 1 1/4" มม.13.5	62.00	ท่อน	140.00	8,680.00	-	-	8,680.00	
4	สายไฟ VCT ขนาด 3x4 มม.	2.00	ม้วน	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
5	เชือกทะเล เบอร์ 9 มม.	15.00	กก	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
6	ข้อต่อเกลียวใน 1 1/4"	40.00	ตัว	40.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
7	ข้อต่อเกลียวนอก 1 1/4"	40.00	ตัว	40.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
8	ข้องอ 1 1/4"	10.00	ตัว	40.00	400.00	-	-	400.00	
9	ข้อต่อวาล์วกันกลับ 1 1/4"	1.00	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
10	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	5.00	กระป๋อง	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
11	สายไฟฟ้า THW 25 มม. 100 เมตร	2.00	ม้วน	2,600.00	5,200.00	-	-	5,200.00	


12	เทพปิ่นสายไฟ	6.00	ม้วน	40.00	240.00	-	-	240.00
13	เทพปละสาย	1.00	ม้วน	300.00	300.00	-	-	300.00
14	เสาเหล็กออสังกะสี Ø 3"	4.00	ท่อน	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00
15	เหล็ก 2 ช่อง	5.00	ตัว	150.00	1,650.00	-	-	750.00
16	ลูกถ้วย	11.00	ลูก	35.00	385.00	-	-	385.00
17	หิน	0.50	ลบ.ม.	650.00	325.00	-	-	325.00
18	ทราย	0.50	ลบ.ม.	400.00	200.00	-	-	200.00
19	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.00	ถุง	130.00	520.00	-	-	520.00
20	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A	1.00	ตัว	750.00	750.00	-	-	750.00
21	ค่าแรงวางระบบประปา	100.00	เมตร	-	22.50	-	-	2,250.00
22	ค่าแรงวางท่อระบบประปา	1.00	เหมา	-	2,000.00	-	-	2,000.00
23	ค่าแรงวางระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	-	3,000.00	-	-	3,000.00
24	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	1,850.00	-	-	1,850.00
	รวม							112,900.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ นายอนุรักษ์ ผ่านสติน นายเอก คำสวัสดิ์



นายอนุรักษ์ ผ่านสติน



นายเอก คำสวัสดิ์